

תאריך: 27/01/2021

עב' מס': 20153

לכבוד

מועצה מקומית לקיה

סגנית מהנדסת מועצה

גב' ספיר בן ארמון

handasa@laqye.muni.il

שלום רב,

הנדון: לקיה - אצטדיון כדורגל

עדכון המלצות לביסוס

לאור שינוי בתכנון וקבלת נתונים מעודכנים ולאחר בחינה מחודשת מצורף להלן עדכון המלצות למבנה מגרש הכדורגל שבנדון. עדכון זה הוא בנוסף לחוות דעת משרדנו מתאריך 23.07.20 ויש לקרוא את שני המסמכים יחדיו.

- בתוכניות המעודכנות מפלס פני המגרש המתוכנן הינו $+381.75$. מפלס זה גבוה ב- 1.15 מ' מהנתונים הישנים שהתקבלו בעבר. בעקבות זאת, מרבית שטח המגרש יהיה במילוי שבין $1.5-3$ מ' מעל מפלס הקרקע הקיים.
- לפיכך עובי שכבת המילוי הנדרש בתחתית המצעים ללא שינוי- 1 מ'.
- ניתן להקטין את החישוף הנדרש לעומק 0.4 מ' בלבד (במקום 0.8 מ').
- חומרים – מפני הקרקע הקיימים ועד לעומק 1.5 מ' מתחתית מצעים ניתן להשתמש ולמלא בחומר מקומי מנופה ומהודק בבקרה מלאה. דרגת ההידוק תהיה 96% מודיפייד אשטהו. גודל גרגר מירבי 7.5 ס"מ. עובי שכבה מירבית 25 ס"מ.
- הידוק השתית, חומרי המילוי והידוקם וכן שאר ההמלצות לביסוס ולפיתוח יעשו לפי חוות דעת משרדנו.

בכבוד רב,



אינג' אילן בירנבאום

א.ר/א.ב.

העתקים: אדרי' דור קריב jkariv@gmail.com

מהנדס עאדל זיאדנה eng@laqye.muni.il

אדרי' אחמד אבו עאבד dardwg@gmail.com